

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: JP1314
Stavba: Obnova místní komunikace ke hřbitovu

JKSO:
Místo: Medový Újezd, p.č.505/2,507/3,507/1,602,603

CC-CZ:
Datum: 04.08.2014

Objednavatel:
Obec Medový Újezd, Medový Újezd 14,33701 Rokycany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH

DPH základní	21.00%	ze	838 194.87	
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant



4.8.2014


Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Rozpočty ve stavebnictví
Zdeněk BASL
326 00 Plzeň, Božkovská 51
tel.: +420 723 633 614

4.8.2014 
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: JP1314

Stavba: Obnova místní komunikace ke hřbitovu

Místo: Medový Újezd, p.č.505/2,507/3,507/1,602,603

Datum: 04.08.2014

Objednavatel: Obec Medový Újezd, Medový Újezd 14,33701 Rokycany

Projektant: ing. Jiří Pangrác

Zhotovitel:

Zpracovatel: Zdeněk Basl

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

JP13141 C100 - Obnova komunikace

JP131411 C100 - Obnova komunikace - soupis prací

JP1314VON Vedlejší a ostatní náklady

JP1314VON1 Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova místní komunikace ke hřbitovu

Objekt: JP13141 - C100 - Obnova komunikace

Část: **JP131411 - C100 - Obnova komunikace - soupis prací**

JKSO:

Místo: Medový Újezd, p.č.505/2,507/3,507/1,602,603

CC-CZ:

Datum: 04.08.2014

Objednavatel:

Obec Medový Újezd, Medový Újezd 14,33701 Rokycany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH

DPH základní	21.00%	ze	794 194.87	
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova místní komunikace ke hřbitovu

Objekt: JP13141 - C100 - Obnova komunikace

Část: **JP131411 - C100 - Obnova komunikace - soupis prací**

Místo: Medový Újezd, p.č.505/2,507/3,507/1,602,603 Datum: 04.08.2014

Objednavatel: Obec Medový Újezd, Medový Újezd 14,33701 Rok Projektant: ing. Jiří Pangrác

Zhotovitel: Zpracovatel: Zdeněk Basl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Obnova místní komunikace ke hřbitovu

Objekt: JP13141 - C100 - Obnova komunikace

Část: **JP131411 - C100 - Obnova komunikace - soupis prací**

Místo: Medový Újezd, p.č.505/2,507/3,507/1,602,603 Datum: 04.08.2014

Objednavatel: Obec Medový Újezd, Medový Újezd 14,33701 Rok Projektant: ing. Jiří Pangrác

Zhotovitel: Zpracovatel: Zdeněk Bast

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	113107164	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	182.000		
2	K	113107182	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	182.000		
3	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	728.000		
4	K	131251101	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	5.440		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2.880		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2.880		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4.608		
8	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	2.560		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	194.600		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10	K	388129320	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 4 t	kus	1.000		
11	M	592238261-01	vpust' betonová horská TZV 150/120/200 d/š/v 150/120/200cm	kus	1.000		
12	K	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t	kus	1.000		
13	M	592238261-02	Zákrytová deska vč. mříží pro vpust' horskou TZV 150/120/15 d/š/v 150/120/15cm	kus	1.000		

4 - Vodorovné konstrukce

14	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	37.800		
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0.225		
16	K	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0.375		
17	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	1.500		

5 - Komunikace

18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	12.600		
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	182.000		
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	182.000		
21	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	728.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	182.000		
23	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	12.600		
24	K	567124111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	9.600		
25	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	260.000		
26	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	182.000		
27	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 638.000		
28	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	910.000		
29	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	12.600		
30	M	583801200	<i>kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm</i>	t	2.570		
31	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	4.000		
32	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	4.000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

33	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	14.200		
34	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1.000		
35	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	4.000		
36	M	592225470	<i>trouba železobetonová propojovací pro integrovaný spoj TZH-Q 40/200 PR D 40 x 200 cm</i>	kus	2.020		
37	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	3.458		
38	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0.092		
39	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	12.600		
40	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	14.200		
41	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	5.000		
42	M	592274960	<i>žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm</i>	kus	15.150		
43	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	20.000		

997 - Přesun sutě

44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	288.288		
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 594.592		
46	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	32.942		
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	296.478		
48	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	219.310		
49	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	101.920		

998 - Přesun hmot

50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	91.208		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova místní komunikace ke hřbitovu

Objekt: JP1314VON - Vedlejší a ostatní náklady

Část': JP1314VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací

JKSO:

Místo: Medový Újezd, p.č.505/2,507/3,507/1,602,603

CC-CZ:

Datum: 04.08.2014

Objednavatel:

Obec Medový Újezd, Medový Újezd 14,33701 Rokycany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21.00%	ze	44 000.00	
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova místní komunikace ke hřbitovu

Objekt: JP1314VON - Vedlejší a ostatní náklady

Část: **JP1314VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací**

Místo: Medový Újezd, p.č.505/2,507/3,507/1,602,603 Datum: 04.08.2014

Objednavatel: Obec Medový Újezd, Medový Újezd 14,33701 Rok Projektant: ing. Jiří Pangrác

Zhotovitel: Zpracovatel: Zdeněk Basl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Obnova místní komunikace ke hřbitovu

Objekt: JP1314VON - Vedlejší a ostatní náklady

Část: **JP1314VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací**

Místo: Medový Újezd, p.č.505/2,507/3,507/1,602,603 Datum: 04.08.2014

Objednavatel: Obec Medový Újezd, Medový Újezd 14,33701 Rok Projektant: ing. Jiří Pangrác
Zhotovitel: Zpracovatel: Zdeněk Basl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012002000-01	Vytýčení inženýrských sítí	ks	1.000		
2	K	012303000	Geodetické zaměření dokončeného díla - 2 vyhotovení	ks	1.000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 2 vyhotovení	ks	1.000		

VRN3 - Zařízení staveniště

4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	ks	1.000		
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1.000		
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1.000		
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1.000		
8	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	ks	1.000		

VRN4 - Inženýrská činnost

9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	4.000		
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--